

南昌经济技术开发区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件

洪经巩办字〔2023〕22号

关于下达 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴项目实施计划的通知

乐化镇、樵舍镇，区相关行业部门：

根据《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》（赣财扶〔2021〕2号）文件精神，为贯彻落实中央和省关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，全面加强和规范项目管理，提高财政衔接资金使用效益和项目管理水平，经研究决定，现将 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划下达给你们（详见附件）。

附件：南昌经开区 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划汇总表。

南昌经开区巩固拓展脱贫攻坚成果
同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

2023 年 11 月 25 日



附件：

南昌经开区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划汇总表

序号	乡镇	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	完成时限	责任单位	建设任务	工程建安费(万元)	筹资方式	受益对象	项目指标			群众参与情况和带贫减贫机制	实施单位	备注
												产出指标	效益指标	满意度指标			
一、产业发展项目4个									686.89								
1	樵舍镇	樵舍镇里湖村“油茶十林下经济”产业示范基地配套项目	产业发展	新建	里湖村	2024年12月底之前	樵舍镇政府	道路硬化长约1633.7米、宽约3米；场地平整及清表约153156.6平方米；取水泵站1座、蓄水池1个约200立方米、水肥一体化设施1套、综合设备用房1间、DN150mmPE给水管约380米、50mm~80mmPE灌溉主给水管约11000米及喷头、阀门井等其它配套附属设施；水塘扩建面积约1932平方米、水塘清淤面积约1698平方米，水塘堤坝挡土墙加固长度约55m	330	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标：道路硬化长约1633.7米、宽约3米；场地平整及清表约153156.6平方米；取水泵站1座、蓄水池1个约200立方米、水肥一体化设施1套、综合设备用房1间、DN150mmPE给水管约380米、50mm~80mmPE灌溉主给水管约11000米及喷头、阀门井等其它配套附属设施；水塘扩建面积约1932平方米、水塘清淤面积约1698平方米，水塘堤坝挡土墙加固长度约55m 2.质量指标：验收合格 3.时效指标：2024年12月底之前完成 4.成本指标：建安费小于330万元	1.带动脱贫人口就业人数≥7人 2.惠及农户人数≥1291人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	解决脱贫户(含监测对象)就业；项目收益分红提高脱贫户收益；每年提升村集体经济约19.8万。	樵舍镇人民政府	
2	乐化镇	新石村乐新蔬菜种植基地	产业发展	新建	新石村	2024年12月底之前	乐化镇政府	温室大棚约16000平方米、农业设施用房约200平方米、泵房1项、水电网及内部道路配套1项	300	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标：温室大棚约16000平方米、农业设施用房约200平方米、泵房1项、水电网及内部道路配套1项 2.质量指标：验收合格 3.时效指标：2024年12月底之前完成 4.成本指标：建安费小于300万元	1.带动脱贫人口就业人数≥6人 2.惠及农户人数≥725人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	解决脱贫户(含监测对象)就业；项目收益分红提高脱贫户收益；提升村集体经济约18万元。	乐化镇政府	

序号	乡镇	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	完成时限	责任单位	建设任务	工程建安费(万元)	筹资方式	受益对象	项目指标			群众参与情况和带贫减贫机制	实施单位	备注
												产出指标	效益指标	满意度指标			
3	乐化镇	乐化长洪种植场冷库基础设施项目	产业发展	新建	新庄村	2024年12月底之前	乐化镇政府	砖砌窖井4座、窖井盖及安装4个、钢筋砼管及安装110米、道路场地石子路基压实1288平方米、道路场地水稳层铺设及压实444立方米、道路场地c25砼浇筑抹平559立方米、道路场地伸缩缝切割920米	49.89	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:砖砌窖井4座、窖井盖及安装4个、钢筋砼管及安装110米、道路场地石子路基压实1288平方米、道路场地水稳层铺设及压实444立方米、道路场地c25砼浇筑抹平559立方米、道路场地伸缩缝切割920米 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于49.89万元	1.带动脱贫人口就业人数≥1人 2.惠及农户人数≥1421人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	解决脱贫户(含监测对象)就业;项目收益分红提高脱贫户收益;提升村集体经济约3万元。	乐化镇政府	
4	各乡镇	2024年“小额信贷”贴息	产业发展	新建	南昌经开区	2024年12月底之前	各乡镇、区乡村振兴服务中心	满足2024年度全区脱贫户(含监测对象)小额信贷贴息要求。	7	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:脱贫户(含监测对象)获得贷款金额≥85万,获贷比≥省平均水平 2.时效指标:2024年12月底之前完成	惠及脱贫户(含监测户)	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	增强脱贫群众通过无息贷款发展产业致富的发展愿望。	区乡村振兴服务中心	
二、乡村建设行动18个									1157.9								
5	樵舍镇	环湖村车田水库维修改造工程	乡村建设行动	改建	环湖村	2024年12月底之前	樵舍镇政府	新建水泥路面长约173米宽约2.5米;新建一座4×4米的盖板涵涵长7.5米m。	48	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:水泥路面长约173米宽约2.5米;盖板涵(4×4米)长7.5米m。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于48万元	1.改善村民居住环境 2.惠及农户人数≥1669人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境,提高村民生活质量水平。	樵舍镇人民政府	
6	樵舍镇	闵家自然村道路维修改造工程	乡村建设行动	改建	常丰村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	维修改造村道约866米,宽约3.5-4.5米及沿路附属设施;盖板沟(30*30cm)157米,C20砼边沟169米,雨水管275米。	148	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:村道约866米,宽约3.5-4.5米及沿路附属设施;盖板沟(30*30cm)157米,C20砼边沟169米,雨水管275米。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于148万元	1.改善村民居住环境 2.惠及农户人数≥1998人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境,提高村民生活质量水平。	樵舍镇人民政府	

序号	乡镇	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	完成时限	责任单位	建设任务	工程建安费(万元)	筹资方式	受益对象	项目指标			群众参与情况和带贫减贫机制	实施单位	备注
												产出指标	效益指标	满意度指标			
7	樵舍镇	竹林自然村抗旱站	乡村建设行动	新建	常丰村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	新建灌溉泵站1座(含机电设备1套)、新建输水管约710米、新建抗旱线路约710米、拆除重建蓄水塘放水涵管1座。	36	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:灌溉泵站1座(含机电设备1套)、输水管约710米、抗旱线路约710米、水塘放水涵管1座。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于36万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥1998人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	樵舍镇人民政府	
8	樵舍镇	里溪山道路维修改造	乡村建设行动	改建	波汾村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	维修改造村道长约655米,宽约4米,及沿路附属设施。	49.5	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:维修改造村道长约655米,宽约4米,及沿路附属设施。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于49.5万元	1.改善村民居住环境 2.惠及农户人数≥2533人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境,提高村民生活质量水平。	樵舍镇人民政府	
9	樵舍镇	前洲自然村村庄整治工程	乡村建设行动	改建	永强村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	维修改造村道长约695米,宽约4.5米,及沿路附属设施;池塘边坡护坡约160米。	110	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:维修改造村道长约695米,宽约4.5米,及沿路附属设施;池塘边坡护坡约160米。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于110万元	1.改善村民生活环境和生产条件 2.惠及农户人数≥1163人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境,提高村民生活质量水平。	樵舍镇人民政府	
10	樵舍镇	建设村道路维修改造工程	乡村建设行动	改建	建设村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	维修改造村路总长约1583m:其中主线长越1006.5m,宽约5m,支线长约576.5米宽约4.5米,及沿路附属设施。	204	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:维修改造村路总长约1583m:其中主线长越1006.5m,宽约5m,支线长约576.5米宽约4.5米,及沿路附属设施。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于204万元	1.改善村民生活环境和生产条件 2.惠及农户人数≥1228人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境,提高村民生活质量水平。	樵舍镇人民政府	
11	樵舍镇	峰桥村防汛抗旱堤坝硬化工程	乡村建设行动	新建	峰桥村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	水泥路面硬化约1200米,宽约3-3.5米。	49	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:水泥路面硬化约1200米,宽约3-3.5米。 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于49万元	1.改善村民生活环境和生产条件 2.惠及农户人数≥1585人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境,提高村民生活质量水平。	樵舍镇人民政府	

序号	乡镇	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	完成时限	责任单位	建设任务	工程建安费(万元)	筹资方式	受益对象	项目指标			群众参与情况和带贫减贫机制	实施单位	备注
												产出指标	效益指标	满意度指标			
12	樵舍镇	峰桥村防汛抗旱拦水坝工程	乡村建设行动	新建	峰桥村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	重建水坝宽度约25米,自上游至下游依次由上游段、坝身段、下游段、护坦段、放空孔组成。	48.5	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:重建水坝宽度约25米 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于48.5万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥1585人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	樵舍镇人民政府	
13	樵舍镇	巩固村抗旱设施整治工程	乡村建设行动	新建	巩固村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	蓄水塘清淤7座、山塘综合整治1座;渠系及渠系建筑物整治:排灌渠道清淤约1511m、改建衬砌灌溉渠道约375m、新建机耕桥2座、架设抗旱线路约5570m。	160	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:蓄水塘清淤7座、山塘综合整治1座;渠系及渠系建筑物整治:排灌渠道清淤约1511m、改建衬砌灌溉渠道约375m、新建机耕桥2座、架设抗旱线路约5570m 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于160万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥1406人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	樵舍镇人民政府	
14	樵舍镇	常丰村2024年第一书记项目(门塘整治工程)	乡村建设行动	改建	常丰村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	门塘整治1座,包含:清淤、护坡86米、人行道硬化长度86米、宽1.5米、新建进出水管、新建踏步19阶。	10	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:改建门塘1座 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于10万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥1998人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	樵舍镇人民政府	
15	樵舍镇	樵舍镇巩固村道路硬化工程	乡村建设行动	新建	巩固村	2024年12月底完成	樵舍镇政府	道路硬化约495米,宽4.5米及沿路安全设施	46.9	各级财政衔接和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:道路硬化约495米,宽4.5米及沿路安全设施 2.质量指标:验收合格 3.时效指标:2024年12月底之前完成 4.成本指标:建安费小于46.9万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥1406人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	樵舍镇人民政府	

序号	乡镇	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	完成时限	责任单位	建设任务	工程建安费(万元)	筹资方式	受益对象	项目指标			群众参与情况和带贫减贫机制	实施单位	备注
												产出指标	效益指标	满意度指标			
16	乐化镇	莲塘村桐坑自然村道路维修改造工程	乡村建设行动	改建	莲塘村	2024年12月底完成	乐化镇政府	维修改造村道长约638米，宽约3.5米，维修改造并拓宽村道长约282米，宽约5米。 雨污水网改造：修复现状水沟180m，新建排水沟100m，新建植草沟570m，DN315HDPE双壁波纹管730m，污水检查井34座，De160PVC-U管450m，De225PVC-U管300m，污水处理设备1套，混凝土路面破除修复418m ² 。	150	各级财政资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标：维修改造村道长约638米，宽约3.5米，维修改造并拓宽村道长约282米，宽约5米。 雨污水网改造：修复现状水沟180m，新建排水沟100m，新建植草沟570m，DN315HDPE双壁波纹管730m，污水检查井34座，De160PVC-U管450m，De225PVC-U管300m，污水处理设备1套，混凝土路面破除修复418m ² 。 2.质量指标：验收合格 3.时效指标：2024年12月底之前完成 4.成本指标：建安费小于150万元	1.改善村民生活环境和生产条件 2.惠及农户人数≥986人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民生活环境，提高村民生活质量水平。	乐化镇政府	
17	乐化镇	案塘水库溢洪渠改建工程	乡村建设行动	改建	案塘村	2024年12月底完成	乐化镇政府	采用C20砼仰斜式挡墙护坡形式水渠整治约289m	49	各级财政资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标：水渠整治约289m 2.质量指标：验收合格 3.时效指标：2024年12月底之前完成 4.成本指标：建安费小于49万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥1276人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	乐化镇政府	
18	乐化镇	黄墩港田水渠改建工程	乡村建设行动	改建	黄墩村	2024年12月底完成	乐化镇政府	水渠改建约608米：安装PE80DE400管458m、PE80DE315管150m、PE80DE200管4.5*8=36m、DE315闸阀1只、DE200闸阀8只、DE400-DE315扩管1只。	49	各级财政资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标：水渠改建约608米：安装PE80DE400管458m、PE80DE315管150m、PE80DE200管4.5*8=36m、DE315闸阀1只、DE200闸阀8只、DE400-DE315扩管1只。 2.质量指标：验收合格 3.时效指标：2024年12月底之前完成 4.成本指标：建安费小于49万元	1.改善村民农业生产条件 2.惠及农户人数≥2305人	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	改善村民农业生产条件。	乐化镇政府	

序号	乡镇	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	完成时限	责任单位	建设任务	工程建安费 (万元)	筹资方式	受益对象	项目指标			群众参与情况和带贫减贫机制	实施单位	备注
												产出指标	效益指标	满意度指标			
三、巩固三保障成果1个									15								
19	各乡镇	2024年“雨露计划”培训补助	巩固三保障成果	新建	南昌经开区	2024年12月底完成	各乡镇、区乡村振兴服务中心	满足2024年度全区“雨露计划”培训补助要求。	15	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:满足所有申请贫困户(含监测对象)补助需求 2.时效指标:10月底之前完成	惠及脱贫户(含监测户)	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	增强脱贫群众通过学习脱贫致富的发展愿望。	区乡村振兴服务中心	
四、就业项目1个									4								
20	各乡镇	2024年省外务工交通补贴	就业项目	新建	南昌经开区	2024年12月底完成	各乡镇、区乡村振兴服务中心	满足2024年度全区脱贫户(含监测对象)外出务工需求。	4	各级财政衔接资金和其他资金	脱贫户(含监测对象)	1.数量指标:满足所有申请贫困户(含监测对象)补助需求 2.时效指标:12月底之前完成	惠及脱贫户(含监测户)	脱贫户(含监测对象)满意度≥90%	增强脱贫群众通过省外务工返乡交通补贴返乡的愿望。	区乡村振兴服务中心	
合计									1863.79								